

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Глава местной Администрации

С.п.п. Звездный, Чегемского

муниципального района, КБР



" " 2019 г.

Благоустройство площади у штаба, с.п. Звездный, Чегемского района, КБР

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Благоустройство площади у штаба, с.п. Звездный, Чегемского района, КБР (дополнительные работы)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 252517,40 руб.

Средства на оплату труда 3,399 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 395,92 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2019г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11
Раздел 1. ТРОТУАРЫ											
1	ФЕРр68-16-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Ремонт тротуаров из (питого) асфальта - из асфальтобетонных смесей (100 м2)	3,473 347,3 / 100	1432,48 922,26	510,22 56,34	4975	4975	3203	1772 196	114	395,92
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Пересчет цен на 1 кв. 2019 г. на СМР СМР=7,26 Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	104% 60%			3535 2039 10549					

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ФССЦ-02.2.05.04-0093 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Пересчет цен на 1 кв. 2019 г. на СМР СМР=7,26	21,88 6,3/100*347,3	108,4		2372				
3	ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Пересчет цен на 1 кв. 2019 г. на СМР СМР=7,26	1,737 0,5/100*347,3	55,26		96				
4	ФССЦ-04.2.01.01-0036 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Пересчет цен на 1 кв. 2019 г. на СМР СМР=7,26	32,646 347,3*0,04*2,35	512,4		16728				
5	ФССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Пересчет цен на 1 кв. 2019 г. на СМР СМР=7,26 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП	35,01	3,28	3,28	115		115		
6	ФССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Пересчет цен на 1 кв. 2019 г. на СМР СМР=7,26 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП	35,01	13,38	13,38	468		468		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
						24754	3203	2355		395,92
Накладные расходы						3535		196		
Сметная прибыль						2039				
Итого по разделу 1 ТРОТУАРЫ :										
Благоустройство (ремонтно-строительные)						10549				395,92
Автомобильные дороги						19196				
Погрузо-разгрузочные работы						115				
Перевозка грузов автотранспортом						468				
Итого						30328				395,92
Всего с учетом "Пересчет цен на 1 кв. 2019 г. на СМР СМР=7,26"						220181				395,92
Справочно, в базисных ценах:										

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы						19196				
Машины и механизмы						2355				
ФОТ						3399				
Накладные расходы						3535				
Сметная прибыль						2039				
Итого по разделу 1 ТРОТУАРЫ						220181				395,92
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						24754	3203	2355 196		395,92
Накладные расходы						3535				
Сметная прибыль						2039				
Итого по смете:										
Благоустройство (ремонтно-строительные)						10549				395,92
Автомобильные дороги						19196				
Погрузо-разгрузочные работы						115				
Перевозка грузов автотранспортом						468				
Итого						30328				395,92
Всего с учетом "Пересчет цен на 1 кв. 2019 г. на СМР СМР=7,26"						220181				395,92
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						19196				
Машины и механизмы						2355				
ФОТ						3399				
Накладные расходы						3535				
Сметная прибыль						2039				
Упрощенная система налогообложения (19196+(2355-196)+3535*0,1712+2039*0,15)*0,2*7,26						32336,4				
ВСЕГО по смете						252517,4				395,92

Составил:  Клинчаева А.Н.
(должность, подпись, расшифровка)